


CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA



Nuovo Polo scolastico SAN BENEDETTO - Scuola Primaria e Secondaria

STIME ECONOMICHE

Macrocategorie

Parti uguali

Demolizione edifici esistenti	6,42%	€ 206 069,50
Movimenti terra	0,63%	€ 20 330,00
Strutture di fondazione CA	4,76%	€ 152 950,00
strutture di elevazione CAP	7,53%	€ 241 896,13
consolidamento strutturale palestra esistente	5,96%	€ 191 400,00
Strutture lignee	4,84%	€ 155 360,00
Carpenterie metalliche	1,25%	€ 40 250,00
Tamponature e murature	4,50%	€ 144 700,00
Impermeabilizzazioni e isolamenti	4,18%	€ 134 391,00
Massetti e sottofondi	2,01%	€ 64 420,00
Controsoffitti e pareti in cartongesso	5,21%	€ 167 210,00
Pavimenti e rivestimenti	6,06%	€ 194 654,40
Serramenti	9,06%	€ 291 075,00
Intonaci e tinteggiature	4,51%	€ 145 020,00
Impianto aeraulico/riscaldamento	7,88%	€ 253 000,00
Impianto idrosanitario	4,59%	€ 147 500,00
Impianto elettrici e speciali	10,13%	€ 325 400,00
Impianto antincendio	2,02%	€ 65 000,00
Sistemazioni esterne	4,72%	€ 151 500,00
Attrezzature didattica	0,78%	€ 25 000,00
Oneri sicurezza	2,96%	€ 95 000,00

TOTALE IMPORTO STIMATO DI PROGETTO

100,00% € 3 212 126,03

Nuovo Polo scolastico SAN BENEDETTO - Scuola Primaria e Secondaria

STIME ECONOMICHE

<u>Macrocategorie e Lavorazioni</u>	Parti uguali		quantità	prezzo unitario	
Demolizione edifici esistenti					
demolizione vuoto per pieno		mc	9 058,00	€ 15,50	€ 140 399,00
Cernita e trasporto conf a discarica		mc	4 529,00	€ 14,50	€ 65 670,50
Movimenti terra					
Scavi		mc	950,00	€ 9,40	€ 8 930,00
Scavi e trasporti		mc	950,00	€ 12,00	€ 11 400,00
Strutture di fondazione CA					
fondazioni		mc	950,00	€ 150,00	€ 142 500,00
magrone		mc	190,00	€ 55,00	€ 10 450,00
strutture di elevazione CAP					
pilastrì		mc	141,72	€ 250,00	€ 35 430,00
travi		mc	93,83	€ 650,00	€ 60 991,13
solai		mq	2 645,00	€ 55,00	€ 145 475,00
consolidamento strutturale palestra esistente					
pilastrì		ml	187,00	€ 450,00	€ 84 150,00
travi e fondazioni		ml	177,00	€ 250,00	€ 44 250,00
copertura		mq	600,00	€ 105,00	€ 63 000,00
Strutture lignee					
Travi copertura		mc	40,00	€ 1 100,00	€ 44 000,00
Solai lignei		mq	576,00	€ 85,00	€ 48 960,00
Pareti xlam		mq	390,00	€ 160,00	€ 62 400,00
Carpenterie metalliche					
travi e solai		kg	8 000,00	€ 3,00	€ 24 000,00
scale		kg	6 500,00	€ 2,50	€ 16 250,00
Tamponature e murature					
tamponamento esterno		mq	1 450,00	€ 85,00	€ 123 250,00
cappotto e rivestimento auditorium		mq	390,00	€ 55,00	€ 21 450,00
Impermeabilizzazioni e isolamenti					
Impermeabilizzazione coperture		mq	1 843,00	€ 35,00	€ 64 505,00
Lattinerie	PERIMETRO TOTALE COPERTURE	mq	73,20	€ 55,00	€ 4 026,00
Isolamenti copertura		mq	1 843,00	€ 20,00	€ 36 860,00
Isolamento pareti		mq	1 450,00	€ 20,00	€ 29 000,00
Massetti e sottofondi					
massetti (solaio p1 + copertura)		mq	3 221,00	€ 20,00	€ 64 420,00
Controsoffitti e pareti in cartongesso					
Controsoffitti		mq	2 070,00	€ 35,00	€ 72 450,00
Pareti		mq	2 369,00	€ 40,00	€ 94 760,00
Pavimenti e rivestimenti					
Pavimentazioni		mq	2 645,00	€ 50,00	€ 132 250,00
Rivestimenti		mq	365,68	€ 80,00	€ 29 254,40
Rivestimento legno auditorium		mq	390,00	€ 85,00	€ 33 150,00
Serramenti					
Infissi interni		mq	171,36	€ 150,00	€ 25 704,00
infissi esterni		mq	311,76	€ 350,00	€ 109 116,00

vetrate continue	mq	249,10	€ 550,00	€ 137 005,00
lucernari copertura	mq	55,00	€ 350,00	€ 19 250,00
Intonaci e tinteggiature				
Intonaci interni	mq	3 819,00	€ 15,00	€ 57 285,00
Tinteggiature interne	mq	3 819,00	€ 15,00	€ 57 285,00
Intonaci esterni	mq	1 450,00	€ 21,00	€ 30 450,00
Impianto aeraulico/riscaldamento				€ 253 000,00
Impianto idrosanitario				€ 147 500,00
Impianto elettrici e speciali				
Impianto elettrico				€ 204 400,00
Impianto fotovoltaico				€ 96 000,00
Impianti ascensore				€ 25 000,00
Impianto antincendio				€ 65 000,00
Sistemazioni esterne				
a verde e giardino	mq	1 500,00	€ 15,00	€ 22 500,00
pavimentazioni lapidee e superfici sportive	mq	950,00	€ 120,00	€ 114 000,00
attrezzature esterne e forniture	a corpo			€ 15 000,00
Attrezzature didattica				
Attrezzature e forniture didattica multimediale				€ 25 000,00
Oneri sicurezza				€ 95 000,00
TOTALE IMPORTO STIMATO DI PROGETTO				€ 3 212 126,03