DETTAGLIO - SCALA 1:20 -

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

La scelta di utilizzare un sistema costruttivo a secco in legno lamellare e Cross Lam, permette di avere soddisfatti i requisiti di utilizzo di materie prime di origine controllata e rinnovabile.
Tutte le componenti edilizie e i materiali di finitura sono state selezione in base alle certificazioni disponibili sulla filiera produttiva di provenienza e essendo assemblate a secco sono tutte ugualmente disassemblabili a fine vita.
Tutti i materiali sono certificati privi di emissioni nocive (zero VOC) e tutti i materiali di derivazione legnosa sono certificati PEFC™ e FSC®.

PEFC PEFC/16-01-01

FSC

EU Ecolabel

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI A+ A+ A B C

ECRC EUROPEAN COOL ROOF COUNCIL

LEGENDA:

1 - PAVIMENTAZIONE ESTERNA
2 - ALLETTAMENTO
3 - SOLETTA A TERRA IN C.A.
4 - GHIAIA COMPATTA
5 - MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
6 - FONDAZIONE A PLATEA
7 - MEMBRANA BUGNATA DRENANTE
8 - ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
9 - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
10 - STRUTTURA PORTANTE IN LAMELLARE INCROCIATO (CROSS-LAM)
11 - CANALE GRIGALIATO
12 - SOGLIA ESTERNA IN MATERIALE LAPIDEO
13 - INFISSO IN ALLUMINIO
14 - RIVESTIMENTO ESTERNO LAPIDEO
15 - SCHERMATURA ESTERNA IN ALLUMINIO
16 - RIVESTIMENTO ESTERNO LAPIDEO
17 - ISOLAMENTO TERMICO IN LEGNO MINERALIZZATO
18 - STRUTTURA PORTANTE IN LAMELLARE INCROCIATO
19 - SOGLIA ESTERNA
20 - SCHERMATURA ESTERNA IN ALLUMINIO
21 - TINTEGGIATURA ESTERNA SU INTONACO TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE
22 - PANNELLO DI RIVESTIMENTO INTERNO
23 - TINTEGGIATURA INTERNA
24 - SCOSSALINA ESTERNA IN ALLUMINIO
25 - SOTTOSTRUTTURA IN PROFILATI OMEGA PER COPERTURA LAMIERA
26 - COPERTURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO
27 - INTERCAPEDINE D'ARIA
28 - ORDITURA SECONDARIA LISTELLI DI LEGNO
29 - MEMBRANA IMPERMEABILE
30 - 2° PANNELLO ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA
31 - 1° PANNELLO ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA
32 - ORDITURA PRIMARIA LISTELLI DI LEGNO
33 - PENDINATURA PER CONTROSOFFITTO
34 - CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA
35 - PAVIMENTAZIONE IN GOMMA
36 - MASSETTO AD ALTA CONDUCIBILITA'
37 - IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
38 - ISOLAMENTO TERMICO
39 - GETTO DI COMPLETAMENTO IN C.A.
40 - CASSERO A PERDERE PER VESPAIO AREATO
41 - MASSETTO ALLEGGERITO

SEZIONE A-A - SCALA 1:50 -

L'AGORA'